


SO 103 - VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY
M 1:50

SO 103 - Silnice II/603
(Skladba č.1) Okružní křižovatka
(km 1,185 00)
- (řez směrem k navazující komunikaci)



4 SKLADBA KONSTRUKCE Č.4			
CEMENTOBETONOVÝ KRYT (povrch, úprava fernesnou stráží)	CB	240 mm	ČSN 73 6123 - 1
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM	KSC I	150 mm	ČSN 73 6124 - 1
ŠTĚRKODRŤ	ŠDa 0/63 GE	150 mm	ČSN 73 6126-1
KONSTRUKCE CELKEM		540 mm	
NAVÝŠENÍ NIVELETY		±30 mm	

- POZNÁMKY:
- Edef2 = 45 MPa CBR sat. 15%
 - AKTIVNÍ ZÓNA (zeminy v podloží stávající konstrukce s přidáním hydraulického pojiva) tl. 300-500mm


1 SKLADBA KONSTRUKCE Č.1			
ASF. BETON OBRUSNÝ MODIF.	ACO 11+ PMB 45/80-65	40 mm	ČSN 73 6121
SPOJOVACÍ POSTŘÍK MODIF.	PS-CP	0,40 kg/m ²	ČSN 73 6129
ASF. BETON LOŽNÍ MODIF.	ACL 22S PMB 25/55-65	60 mm	ČSN 73 6121
SPOJOVACÍ POSTŘÍK MODIF.	PS-CP	0,40 kg/m ²	ČSN 73 6129
ASF. BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 16S 50/70	60 mm	ČSN 73 6121
RECYKLACE	RS CA 0/32 (0/45)	170 mm	ČSN 736147
ŠTĚRKODRŤ	ŠDa 0/32 GE	150 mm	ČSN 736126-1
KONSTRUKCE CELKEM		480 mm	

FRÉZOVÁNÍ
NAVÝŠENÍ NIVELETY

-100 mm
±30 mm DLE PODÉLNÉHO PROFILU

- POZNÁMKY:
- POSTŘÍKY JSOU UVEDENY V MNOŽSTVÍ ZBYTKOVÉHO POJIVA.
 - Edef = min. 60 MPa CBR sat. 30%
 - AKTIVNÍ ZÓNA (zeminy v podloží stávající konstrukce s přidáním hydraulického pojiva nebo kameniva z odtěžených vrstev vozovky) tl. 500 mm

SO 103 - Silnice II/603
(Skladba č.1) Okružní křižovatka
(km 1,185 00)
- (řez směrem k srpovité krajnici)



- POZNÁMKY:
- NA AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVKÁCH, V PROSTORU AUTOBUSOVÝCH ZÁLIVŮ BUDE NAVÝŠENÍ NIVELETY KONSTRUKCE VOZOVKY MAXIMÁLNĚ DO 30 mm A KOMUNIKACE BUDE VYSTUŽENA GEOKOMPOZITEM POD VRSTVOU ACL S MINIMÁLNÍM PŘESAHEM 1,0 m.
 - AKTIVNÍ ZÓNA JE NAVRŽENA Z UPRAVENÝCH ZEMIN V PODLOŽÍ - PŘEDPOKLAD VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE S PŘIDÁNÍM HYDRAULICKÉHO POJIVA NA TLOUŠKU 500 mm (závisí na zastižených vlastnostech parapláné AZ) NEBO VÝMĚNA PODLOŽÍ S VYUŽITÍM STÁVAJÍCÍCH ODTĚŽENÝCH VRSTEV S PAU A ULOŽENÝCH TECHNOLOGIÍ RECYKLACE ZA STUDENA. JEDNÁ SE O STÁVAJÍCÍ ZEMINY PODMÍNĚČNĚ VHODNÉ, KTERÉ JE MOŽNO POVAŽOVAT DLETP 170 PŘI HDODNOTĚ CBR < 15% ZA TYP PIII PŘI OPTIMÁLNÍCH PODMÍNKÁCH VLHKOSTI NEBO ÚPRAVOU ZEMIN AZ S HYDRAULICKÝM POJIVEM MIN. PIII A PŘI DOSAŽENÍ VYŠŠÍHO CBR 30% ZA TYP PII.
 - ODTĚŽENÉ VRSTVY VOZOVEK S OBSAHEM PAU LZE POUŽIT V SOULADU S VYHLÁŠKOU 283/2023 SB. OD AKTIVNÍ ZÓNY, POKUD BUDOU ULOŽENY DLE TP 208 TECHNOLOGIÍ RECYKLACE ZA STUDENA V MAX. TL. 250 mm.

REVIZE:	PŘEDMĚT ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:
a			
b			
c			

NÁZEV STAVBY: II/603 SULICE - ŽELIVEC, REK. SILNICE A MOSTŮ	ČÍSLO OBJEKTU: SO 103
--	--------------------------

INVESTOR STAVBY č.1:  KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE p.o. Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5	RAŽÍTKO: DATUM: PODPIS:
---	--------------------------------

INVESTOR STAVBY č.2:  OBEC KAMENICE Ringhofferovo náměstí 434 Olešovice, 251 68 Kamenice	RAŽÍTKO: DATUM: PODPIS:
--	--------------------------------

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA  REALSTAV MB, s.r.o. Klaudíánova 124, 293 01 Mladá Boleslav	RAŽÍTKO: KONTROLOVAL: DATUM: PODPIS:
--	--

ZHOTOVITEL STAVBY:  M - SILNICE, a.s. Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice	RAŽÍTKO: KONTROLOVAL: DATUM: PODPIS:
--	--

KOORDINÁTOR RDS:  M - PROJEKCE, s.r.o. Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové	RAŽÍTKO: KONTROLOVAL: DATUM: PODPIS:
--	--

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.P.V.

ČISTOPIS

NÁZEV STAVBY: II/603 SULICE - ŽELIVEC, REKONSTRUKCE SILNICE A MOSTŮ
--

ČÁST / STAVEBNÍ OBJEKT: SO 103 - SILNICE II/603 ÚSEK 3 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA
--

PŘÍLOHA: VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY					
ZHOTOVITEL RDS:  M - PROJEKCE, s.r.o. Resslova 956/13 500 02 Hradec Králové	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	Bc. R. MĚSTECKÝ		PARÉ:	
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. M. STEJSKAL			
	VYPRACOVAL:	Ing. M. ŠPRONGL			
	KONTROLA:	Ing. P. KELČA			
	MĚŘÍTKO:	Č. ZAKÁZKY:	STUPEŇ:	DATUM:	ČÁST: PŘÍLOHA:
	1:50	25-118-03	RDS	06/2026	103 4